

БАТЛАВ: ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН  
ЗДТГАЗРЫН ДАРГА: Н.ӨЛЗИЙТОГОХ

## ГҮНИЙ ХУДАГ /ЦООНГОГ/-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Цооног гаргах байршил:** Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сум

**Цооногийн тоо ширхэг:** 2

**Зөвшөөрөл:** Худаг ус өрөмдөх, гаргах тусгай зөвшөөрөлтэй байх

### 1. Цооног өрөмдөх, цооногийг тоноглох

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.1	Геофизикийн судалгаа хийж, хяналтын цооног өрөмдөх, цооногийн гүн нь 70 метрээс дээш байхаар тооцож, худгийн байршлыг эцэслэн тогтоох.
1.2	Хяналтын цооногийг өрөмдөж, ундаргыг тодорхойлох, усыг шинжилгээнд хамруулах.
1.3	Суултын яндангийн материал нь ган, хуванцар хоолой байх ба 125мм хүртэл голчтой ундны усанд хэрэглэгдэхэд зөвшөөрөгдсөн Олон улсын стандарт ISO гэрчилгээтэй байх.
1.4	Шүүрийн яндангийн материал нь ган, хуванцар хоолой байх ба ундны зөвшөөрөгдсөн олон улсын чанарын гэрчилгээтэй байх.
1.5	Цооногоос ус өргөх хоолойн диаметр 125 мм-с багагүй, материал нь ган хоолой байх
1.6	Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 10-15 мм-ээс томгүй байна.
1.7	Тунгаагуурын гүн 2 м-ээс багагүй.
1.8	Усны ундарганд нийцсэн хүчин чадалтай насос суурьлуулах.
1.9	2*2.5-ын ус чийгний хамгаалалттай солонгос кабелийг холбож бэлэн болгох.
1.10	Худгийн шавхалт хийж, усны газрын захиргаагаар ундаргыг тодорхойлуулах.
1.11	Худгийг түр хугацааны тагаар тоноглох.

### 2. Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэн өгөх

2.1	Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог хаягдал гэх мэт/
2.2	Усны чанарын шинжилгээ хийлгэж, гүний насос, худгийг бүрэн бүтэн ажиллуулж, хүлээлгэн өгнө.
2.3	Худгийн паспортын бичилтийг бүрэн хийж, баталгаажуулж хүлээлгэн өгөх.
<b>Төсөвт өртөг: 20,000,000 төг</b>	

2021.06.16